


**Toyota Proace MAX****Podwozie: r.o. 4035 mm z.t. 950 mm****Wielkość kontenera: 7 palet (15,3 m3)****Typ nadwozia (widelec): L3 lub L4****do -20 stopni C****Zabudowa typu: Kontener izolowany klasy FRC**

Wymiary kontenera

WYMIARY ZEWNĘTRZNEDŁUGOŚĆ: **3 900 mm**SZEROKOŚĆ: **2 210 mm**WYSOKOŚĆ: **2 220 mm****WYMIARY WEWNĘTRZNE**DŁUGOŚĆ: **3 700 mm**SZEROKOŚĆ: **2 065 mm**WYSOKOŚĆ: **2 000 mm** (w tej cenie także **2 100 mm**)**IZOLACJA**

Klasa izolacji




K<0,4W/m2K

MASA KONTENERA

820kg (+/- 4%)

wymiały
(+/- 10 mm)**DRZWI TYLNE: DWUSKRZYDŁOWE****Kąt rozwarcia:** 270 stopni, blokowane w pozycji otwartej**Zamykanie:** wewnętrzny pionowy rygiel obrotowy z klamką kasetową, osprzęt ze stali nierdzewnej**DRZWI BOCZNE: JEDNOSKRZYDŁOWE****Kąt rozwarcia:** 180 stopni, blokowane w pozycji otwartej, na prawej ścianie**Szerokość:** 900 mm**Zamykanie:** klamka wpuszczana wewnątrz + rygle ze stali nierdzewnej**OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE:****Lampki LED x 2 wewnętrzna:**

hermetyczne i energooszczędne, włączanie dwoma przyciskami w drzwiach tylnych i bocznych

**OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE:****Lampy obrysowe LED tylne:** dwie czerwone w górnej części skrajne**Lampy obrysowe LED przednie:** dwie białe w górnej części**Lampy obrysowe LED boczne:** cztery żółte po dwie na każdą stronę**PODŁOGA****Wylewka epoksydowa:** izolowana chropowata, antypoślizgowa**Ościeżnica tylna:** ze stali nierdzewnej, wymiary w świetle otworu drzwi zgodne z wymiatami wew. przekroju**LISTWY OCHRONNE****Listwy aluminiowe przypodłogowe:** 30 cm wysokości**Wzmocnienie pod listwy:** na wysokości 1 m wysokości (możliwość dodania jako opcja listew kotwicznych)**OWIEWKI****Spoiler dachowy:** biały z laminatu pełny lub z przygotowanym wycięciem pod agregat**Boczne owiewki:** białe z laminatu**DRABINKI****Boczna:** aluminiowa, wysuwana z blokadą**Tylina:** aluminiowa, wysuwana z blokadą**ŚCIANY I IZOLACJA**Konstrukcja samonośna, klejona z płyt warstwowych typu "sandwich" izolowanych bezfreonową pianką poliuretanową (bez mostków z poszyciem zewnętrznym i wewnętrznym z **laminatu poliestrowo-szklanego z żelkotem**. Ściana przednia przystosowana pod montaż agregatu chłodniczego. Zabudowa w kolorze RAL-9016 "biały"**ŚWIADECTWO JAKOŚCI ZDROWOTNEJ PZH** Numer: F.FB.60412.72.2022**BEZPIECZEŃSTWO****Osłona przeciw-rowerowa boczna:** aluminiowa na dwie strony**Odboje gumowe:** tylne, skrajne**Blotniki i chlapacze:** tylne**Trzecie światło stop:** górne, środkowe**Nosek do windy:** przygotowanie pod ew. windę jako opcja**Agregat: Przygotowanie pod montaż agregatu w przyszłości**

Opis: Wzmocnienie ściany grodziowej pod montaż skraplacza, wzmocnienie sufitu pod montaż parownika. Agregat może zostać zamontowany w późniejszym czasie.

Cena za zabudowę kontenerową**57 451 PLN**

Kwota netto

MRO-MGR-BOX7PPRZY



Osoba odpowiedzialna ze strony MGR Zabudowy: Krzysztof Dobrzański (krzysztof@mgr-zabudowy.pl)