



Toyota Proace MAX

Podwozie: r.o. 4035 mm z.t. 1315 mm


Wielkość kontenera: 8 palet (17,4 m3)



do 0 stopni C



Zabudowa typu: Kontener izolowany klasy FNA



WYMIARY ZEWNĘTRZNE

DŁUGOŚĆ: 4 300 mm

SZEROKOŚĆ: 2 210 mm

WYSOKOŚĆ: 2 150 mm

WYMIARY WEWNĘTRZNE

DŁUGOŚĆ: 4 150 mm

SZEROKOŚĆ: 2 100 mm

WYSOKOŚĆ: 2 000 mm (w tej cenie także 2 100 mm)

IZOLACJA

Klasa izolacji

K<0,7W/m2K

MASA KONTENERA

810 kg (+/- 4%)

wymiary
(+/- 10 mm)



DRZWI TYLNE: DWUSKRZYDŁOWE

Kąt rozwarcia: 270 stopni, blokowane w pozycji otwartej

Zamykanie: wewnętrzny pionowy rygiel obrotowy z klamką kasetową, osprzęt ze stali nierdzewnej



DRZWI BOCZNE: JEDNOSKRZYDŁOWE

Kąt rozwarcia: 180 stopni, blokowane w pozycji otwartej, na prawej ścianie

Szerokość: 900 mm

Zamykanie: klamka wpuszczana wewnątrz + rygle ze stali nierdzewnej



OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE:

Lampki LED x 2 wewnętrzna:

hermetyczne i energooszczędne, włączanie dwoma przyciskami w drzwiach tylnych i bocznych



OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE:

Lampy obrysowe LED tylne: dwie czerwone w górnej części skrajne

Lampy obrysowe LED przednie: dwie białe w górnej części

Lampy obrysowe LED boczne: cztery żółte po dwie na każdą stronę



PODŁOGA

Wylewka epoksydowa: izolowana chropowata, antypoślizgowa

Ościeżnica tylna: ze stali nierdzewnej, wymiary w świetle otworu drzwi zgodne z wymiatami wew. przekroju



LISTWY OCHRONNE

Listwy aluminiowe przypodłogowe: 30 cm wysokości

Wzmocnienie pod listwy: na wysokości 1 m wysokości (możliwość dodania jako opcja listew kotwicznych)



OWIEWKI

Spoiler dachowy: biały z laminatu pełny lub z przygotowanym wycięciem pod agregat

Boczne owiewki: białe z laminatu



DRABINKI

Boczna: aluminiowa, wysuwana z blokadą

Tylina: aluminiowa, wysuwana z blokadą



ŚCIANY I IZOLACJA

Konstrukcja samonośna, klejona z płyt warstwowych typu "sandwich" izolowanych bezfreonową pianką poliuretanową (bez mostków z poszyciem zewnętrznym i wewnętrznym z laminatu poliestrowo-szkłanego z żelkotem. Ściana przednia przystosowana pod montaż agregatu chłodniczego. Zabudowa w kolorze RAL-9016 "biały"

ŚWIADECTWO JAKOŚCI ZDROWOTNEJ PZH Numer: F.FB.60412.72.2022



BEZPIECZEŃSTWO

Osłona przeciw-rowerowa boczna: aluminiowa na dwie strony

Odboje gumowe: tylne, skrajne

Błotniki i chłapacze: tylne

Trzecie światło stop: górne, środkowe

Nosek do windy: przygotowanie pod ew. windę jako opcja

Agregat: Przygotowanie pod montaż agregatu w przyszłości

Opis: Wzmocnienie ściany grodziowej pod montaż skraplacza, wzmocnienie sufitu pod montaż parownika. Agregat może zostać zamontowany w późniejszym czasie.

Cena za zabudowę kontenerową

56 889 PLN

Kwota netto

IZO-MGR-BOX8PPRZY



Osoba odpowiedzialna ze strony MGR Zabudowy: Krzysztof Dobrzański (krzysztof@mgr-zabudowy.pl)